

OBMIAR, REMONT I KONSERWACJA KOŚCIOŁA PW. ŚW. KATARZYNY W RYNARZEWIE

ADRES INWESTYCJI: UL. SZKOLNA 10, 89-203 RYNARZEWO

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. KATARZYNY W RYNARZEWIE

ADRES INWESTORA: UL. SZKOLNA 10, 89-203 RYNARZEWO

Rynarzewo dach inw

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
		494,6	m ²	494,600	
				RAZEM	494,600
2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		46,3	m ²	46,300	
				RAZEM	46,300
3	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze wzmocnienie jednostronne	m		
		7,3	m	7,300	
				RAZEM	7,300
4	KNR 0-15I 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m ²		
		494,6	m ²	494,600	
				RAZEM	494,600
5	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		620	m ²	620,000	
				RAZEM	620,000
6	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty rozbiórkowe z przewozem gruzu taczkami na odległość do 10 m	m ³		
		10,2	m ³	10,200	
				RAZEM	10,200
7	KNR 0-22 0527-02	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym	m ²		
		494,6	m ²	494,600	
				RAZEM	494,600
8	KNR 19-01 0425-02	Rozebranie ołączenia połaci dachu o nachyleniu 85-120 %	m ²		
		494,6	m ²	494,600	
				RAZEM	494,600
9	KNR 19-01 0629-03	Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m ²	m ²		
		287,3	m ²	287,300	
				RAZEM	287,300
10	KNR 19-01 0635-03	Odgrzybianie konstrukcji desek i płyt metodą dwukrotnego opryskiwania	m ²		
		332	m ²	332,000	
				RAZEM	332,000
11	TZKNBK XVII 54-04	Zwody na dachach krytych dachówką wykonane przewodami o przekroju do 80 mm ²	m		
		126,3	m	126,300	
				RAZEM	126,300
12	KNR 19-01 0501-02	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę	m ²		
		494,6	m ²	494,600	
				RAZEM	494,600
13	KNR 19-01 0419-06	Odeskowanie szczytów dachowych karnesówką o gr. desek 32 mm promienne powierzchnię 2,0-5,0 m ²	m ²		
		3,47	m ²	3,470	
				RAZEM	3,470
14	TZKNBK V - 108	Prostowanie więźby dachowej poprzez podniesienie i ustawienie więźby na wysokości określonej projektem. Wysokość podniesienia do 10 cm	m ²		
		375,6	m ²	375,600	
				RAZEM	375,600
15	TZKNBK V - 136	Wymiana odeskowania dachów pod papę	m ²		
		494,6	m ²	494,600	
				RAZEM	494,600
16	KNR 7 0909-02	Malowanie farbami i emaliami stalowymi zmontowanych, skorodowanych więźby dachowej na murach, słupach lub konstrukcji dachowej	t		
		3,2	t	3,200	
				RAZEM	3,200
17	KNR 19-01 0582-03	Wykonanie i zawieszenie lub naprawy rynien półokrągłych o śr. 18 cm z blachy miedzianej	m		
		69,7	m	69,700	
				RAZEM	69,700
18	KNR 19-01 0582-04	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za załamanie	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
19	KNR 19-01 0582-05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer)	szt.		
		7	szt.	7,000	

**OBMIAR, REMONT I KONSERWACJA KOŚCIOŁA PW. ŚW. KATARZYNY
W RYNARZEWIE**

ADRES INWESTYCJI: UL. SZKOLNA 10, 89-203 RYNARZEWO

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. KATARZYNY W RYNARZEWIE

ADRES INWESTORA: UL. SZKOLNA 10, 89-203 RYNARZEWO

Rynarzewo dach inw

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 19-01 0584-02	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy miedzianej 55,2	m ²	RAZEM	7,000
			m ²	55,200	
				RAZEM	55,200
21	KNR 19-01 0584-04	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z blachy miedzianej 33,6	m ²		
			m ²	33,600	
				RAZEM	33,600
22	KNR 19-01 0584-05	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. ponad 50 cm z blachy miedzianej 47,2	m ²		
			m ²	47,200	
				RAZEM	47,200